



- Legenda**
- Bestaande watergang
 - Te dempen sloot slib verwijderers verspreiden, aanvullen met gele grond, afdekken met 40-50cm teelaarde
 - (Huidig) kadastrale grenzen
 - Talud
 - Nieuw te plaatsen duiker Ø300mm
 - Stuw (bestaand)
 - Max ontgraven tot +25.00 t.b.v. slipvang
 - Elzenhaag aanplanten, 150 stuks
 - Verwijderen bestaande afrastering
 - Nieuw te plaatsen afrastering 2 draden schrikdraad
 - Bloemrijk grasland, bouwvoor behouden
 - Plastras, grillig ontgraven
 - Wijgen aanplanten
 - Natuurvriendelijke oever
 - Gagel
 - Verbreding watergang
 - Incidenteel onderhoudspad 15,00m breed
 - Op te hogen gebied indicatief

Opmerkingen

- Alle taluds dienen gevarieerd te worden aangebracht.
- Een talud dient te variëren tussen 1:3 en 1:6.
- Talud nabij de duiker dient 1:2 te zijn.

Ondertiggende Tekeningen:

Datum	Omschrijving	KPM	301
22-06-2015	Ontwerp EVZ De Hutten	KPM	301

Versiebeheer:

Datum	Versie	Status	Omschrijving	Getekend	Vrijgegeven
10-06-2021	0.3	definitief	Duiker onderhoudspad, te dempen sloot, afrastering	IP	IP
19-01-2021	0.2	CONCEPT	Elzenhaag, afrastering	LB	WF
08-01-2021	0.1	CONCEPT	Sarcie wijziging	LB	WF

Projectnummer: 21020 | Teekeningnummer: 301 | Schaal: 1:500 | Bestaan: AO | Blad nr. bodem: 1 / 1

Fase: SO | Omschrijving: Waterschap De Dommel

Project: WS Dommel EVZ Hutten

Omschrijving: Ontwerp deel Waterschap Dommel

KPM civiel

Zuidhaven 200 | 6900 AE Zierikzee
T: 06 23 36 90 52 | E: info@kpmciviel.nl